工事台帳(業者別)

税抜

どっと建設株式会社

2018/05/30

『期間:14/11/01～14/11/30』『全期間対象:OFF』

工事	K2002005-00	営業担当者	後藤　清	実行予算	20,082,360
	吉田邸新築工事	現場代理人	杉山　雅博	目標利益	3,917,640
工事場所	金沢市高畠３－５－８	主任技術者	杉山　雅博	目標利益率	16.32%
発注者	（株）吉田組開発	監理技術者	柴田　久雄	一般管理費	1,200,000
工事概要	木造２階建住宅	部門	建築部	目標純利益	2,717,640
		工事原価	4,955,260	目標純利益率	11.32%
受注日/完成日	14/09/26 ／ 15/01/31	売上額－原価	7,044,740	入金額	12,960,000
契約工期	14/10/01 ～ 15/01/31	実質利益率	58.71%	未収入金	0
実施工期	～	消化率	24.67%	回収率	100.00%

売上			
日付	税抜金額	消費税額	税込金額
14/10/01	12,000,000	960,000	12,960,000
合計	12,000,000	960,000	12,960,000

要素名	実行予算	原価	予算残高
材料費	6,810,000	30,000	6,780,000
労務費	0	0	0
仮設機械	0	0	0
外注費	13,272,360	4,925,260	8,347,100
直接経費	0	0	0
給与等	0	0	0
諸経費	0	0	0
経費	0	0	0
合計	20,082,360	4,955,260	15,127,100

業者	要素内訳	品名	数量	単位	単価	金額	材料費	労務費	仮設機械	外注費	直接経費	給与等	諸経費	経費
		《　繰越残高　》				0	0	0	0	0	0	0	0	0
（株）金五郎商店	外注費	構造材 化粧柱　120角　檜	1.00	m3	250,000.0	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0
		構造材 土台　120角　檜	1.50	m3	80,000.0	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0
		構造材 柱　120角　杉	3.50	m3	80,000.0	280,000	0	0	0	280,000	0	0	0	0
		構造材 桁・胴差等　杉	5.00	m3	70,000.0	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0
		構造材 梁等　米松	3.00	m3	80,000.0	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0
		構造材 筋違・間柱等　90角　杉	3.50	m3	80,000.0	280,000	0	0	0	280,000	0	0	0	0
		構造材 筋違・間柱等　90角　檜	3.00	m3	80,000.0	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0
		構造材 通し柱　120角　檜	0.50	m3	80,000.0	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		構造材　加工 組立等	124.60	m2	12,000.0	1,495,200	0	0	0	1,495,200	0	0	0	0
		造作材 和室　檜集成材	1.00	式	250,000.0	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0
		造作材 洋室　ナラ集成材	1.00	式	400,000.0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0
		造作材 階段　ナラ集成材	1.00	式	200,000.0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0
		釘・金物等 公庫仕様	124.60	m2	1,100.0	137,060	0	0	0	137,060	0	0	0	0
《 要 素 内 訳 計 》						4,282,260	0	0	0	4,282,260	0	0	0	0
《 業 者 計 》						4,282,260	0	0	0	4,282,260	0	0	0	0
中川組（株）	外注費	ポリフィルム敷き t=0.15mm	100.00	m2	250.0	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0
		栗石敷 再生クラッシャーラン	20.00	m3	7,000.0	140,000	0	0	0	140,000	0	0	0	0
		根切 場内整地	1.00	式	90,000.0	90,000	0	0	0	90,000	0	0	0	0
		残土処分 市街地走行地区　５Km	10.00	m3	4,800.0	48,000	0	0	0	48,000	0	0	0	0
《 要 素 内 訳 計 》						303,000	0	0	0	303,000	0	0	0	0
《 業 者 計 》						303,000	0	0	0	303,000	0	0	0	0
（株）池太組	外注費	内部足場 脚立	1.00	式	30,000.0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0
		外部足場 ピケ足場　架払	1.00	式	70,000.0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0
《 要 素 内 訳 計 》						100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0
《 業 者 計 》						100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0
（有）アイコーポレーション	材料費	仮設電力費（引込費共）　動力電灯　他一式	1.00	式	30,000.0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
《 要 素 内 訳 計 》						30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	外注費	仮囲い費 シート	1.00	式	30,000.0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0
		仮設トイレ費 簡易水洗トイレリース	1.00	式	30,000.0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0
		仮設水道費（引込費共）　用水　他一式	1.00	式	30,000.0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0
		墨出し 仕上げ	1.00	式	30,000.0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0
		揚重運搬費 ４tユニック・５tクレーン	1.00	式	20,000.0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0
		準備費 平板及び高低測量他一式	1.00	式	30,000.0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0
		発生材処分費 コンテナボックス設置	1.00	式	70,000.0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0
《 要 素 内 訳 計 》						240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0
《 業 者 計 》						270,000	30,000	0	0	240,000	0	0	0	0
《 総 合 計 》						4,955,260	30,000	0	0	4,925,260	0	0	0	0