

東川建設 株式会社

御中

下記の通り御見積り申し上げます。

工事件名 前川邸新築工事

工事場所 金沢市高島 3-5-8

工事概要 木造2階建住宅

工事期限 2014/10/21 ~ 2015/1/31

支払条件 工事引渡時全額支払

有効期限 90日間有効

どっと建設株式会社

〒 920-8203

石川県金沢市鞍月4丁目115番地

金沢ジーサイドビル

TEL 076-225-8400

FAX 076-225-8407

担当者： 山口 明夫

担当

見積金額 ¥27,146,120.-

工事価格

¥24,000,000.-

法定福利費

¥1,135,296.-

工事総額

¥25,135,296.-

消費税等 8%

¥2,010,824.-

名称/規格	数量	単位	単価	金額	備考
建築主体工事		1式		16,608,550	
仮設工事		1式		624,000	
準備費 平板及び高低測量他一式	1.00	式		50,000	
仮囲い費 シート	1.00	式		50,000	
仮設トイレ費 簡易水洗トイレリース	1.00	式		50,000	
仮設電力費(引込費共) 動力電灯 他一式	1.00	式		0	御支給お願いします
仮設水道費(引込費共) 用水 他一式	1.00	式		50,000	
揚重運搬費 4tユニック・5tクレーン	1.00	式		24,000	
発生材処分費 コンテナボックス設置	1.00	式		100,000	
墨出し 仕上げ	1.00	式		50,000	
外部足場 ピケ足場 架払	1.00	式		100,000	
内部足場 脚立	1.00	式		50,000	
警備費 通常警備	1.00	式		100,000	
基礎工事		1式		2,133,500	
無筋布基礎 W=800	100.00	m	10,000.0	1,000,000	
基礎コンクリート 21-12-20	25.00	m <sup>3</sup>	14,000.0	350,000	

名称/規格	数量	単位	単価	金額	備考
基礎コンクリート型枠組立 クレーン、ホッパー	25.00	m3	3,500.0	87,500	
アンカーボルト φ13 L=360mm	50.00	本	200.0	10,000	
床下換気口 防虫網	10.00	箇所	5,000.0	50,000	
ポリフィルム敷き t=0.15mm	100.00	m3	300.0	30,000	
基礎パッキン 換気タイプ	1,010.00	箇所	600.0	606,000	
土工事		1式		340,000	
根切 場内整地	1.00	式		100,000	
栗石敷 再生クラッシャーラン	20.00	m3	8,000.0	160,000	
残土処分 市街地走行地区 5Km	10.00	m3	5,000.0	50,000	
ポリフィルム敷き t=0.15mm	100.00	m2	300.0	30,000	
木工事		1式		7,541,050	
構造材 土台 120角 檜	1.50	m3	90,000.0	135,000	
構造材 通し柱 120角 檜	0.50	m3	90,000.0	45,000	
構造材 化粧柱 120角 檜	1.00	m3	300,000.0	300,000	
構造材 柱 120角 杉	3.50	m3	90,000.0	315,000	
構造材 桁・胴差等 杉	5.00	m3	80,000.0	400,000	
構造材 梁等 米松	3.00	m3	90,000.0	270,000	
構造材 筋違・間柱等 90角 檜	3.00	m3	90,000.0	270,000	
構造材 筋違・間柱等 90角 杉	3.50	m3	90,000.0	315,000	
構造材 加工 組立等	124.60	m2	14,000.0	1,744,400	
釘・金物等 公庫仕様	124.60	m2	1,250.0	155,750	
造作材 和室 檜集成材	1.00	式		300,000	
造作材 洋室 ナラ集成材	1.00	式		500,000	
造作材 階段 ナラ集成材	1.00	式		250,000	
床の間材 地板 ケヤキ練付ベニヤ	1.00	式		22,000	
床の間材 床框 ケヤキ貼物	1.00	式		22,000	
床の間材 床柱 杉磨き丸太	1.00	式		22,000	

名称/規格	数量	単位	単価	金額	備考
床の間材 落掛 桐貼物	1.00	式		22,000	
床の間材 雲板 杉貼物	1.00	式		22,000	
建材 バルコニー床 下地材 コンパネ t=15	2.00	枚	2,100.0	4,200	
建材 室内床 下地材 コンパネ t=12	70.00	枚	1,600.0	112,000	
建材 浴室床 下地材 コンパネ t=15	2.00	枚	2,100.0	4,200	
建材 水廻り壁 下地材 耐水PB t=12	5.00	枚	900.0	4,500	
建材 一般部壁 下地材 PB t=9.5	200.00	枚	400.0	80,000	
建材 洋室天井 下地材 PB t=15	50.00	枚	400.0	20,000	
建材 屋根下地材 コンパネ t=12	50.00	枚	1,600.0	80,000	
建材 洋室床 仕上げ材 フローリングt=12	90.00	m2	9,500.0	855,000	
建材 押入れ壁 仕上げ材 シナベニヤ t=12	10.00	枚	1,200.0	12,000	
建材 床の間天井 仕上げ材 杉桎 t=3	1.00	枚	7,000.0	7,000	
建材 軒天 ケイカル板 t=6	5.00	枚	1,200.0	6,000	
大工手間 手元手間・建方費含む	124.60	m2	10,000.0	1,246,000	
屋根及びとい工事		1 式		1,000,000	
屋根及びとい工事	1.00	式		1,000,000	
外装工事		1 式		1,200,000	
外装工事	1.00	式		1,200,000	
防水工事		1 式		120,000	
取合コーキング 鋼製建具廻りシーリング	100.00	m	600.0	60,000	
取合コーキング 外壁廻り雑シーリング	100.00	m	600.0	60,000	
木製建具工事		1 式		600,000	
木製建具工事	1.00	式		600,000	
金属製建具工事		1 式		1,500,000	
金属製建具工事	1.00	式		1,500,000	
左官工事		1 式		250,000	
左官工事	1.00	式		250,000	

名称/規格	数量	単位	単価	金額	備考
塗装工事		1 式		400,000	
塗装工事	1.00	式		400,000	
内装工事		1 式		800,000	
内装工事	1.00	式		800,000	
雑工事		1 式		100,000	
雑工事	1.00	式		100,000	
電気設備工事		1 式		1,800,000	
電気設備工事	1.00	式		1,800,000	
給排水衛生設備工事		1 式		1,500,000	
給排水衛生設備工事	1.00	式		1,500,000	
ガス設備工事		1 式		500,000	
ガス設備工事	1.00	式		500,000	
空調設備工事		1 式		2,000,000	
空調設備工事	1.00	式		2,000,000	
屋外付帯工事		1 式		1,800,000	
屋外付帯工事	1.00	式		1,800,000	
諸経費		1 式		147,034	
諸経費	1.00	式		147,034	
値引		1 式		-355,584	
法定福利費		1 式		1,135,296	
雇用保険料	1.00	式		46,080	
厚生年金保険料	1.00	式		518,400	
健康保険料	1.00	式		570,816	
合 計				25,135,296	