

収支見込区分による見込原価の入力階層の違い

メニュー：[導入] - [工事登録]

1) 「収支見込区分」の設定

[工事登録] - 『基本情報 2』の「収支見込区分」で、見込原価をどの階層で入力するかを選択します。
「1：工種別」「2：工種/注文番号別」「3：要素別」「4：業者別」「9：工事別」から選択します。

なお、「1：工種別」「2：工種/注文番号別」を選択する場合は、同じ画面の「工種管理区分」で、「9：工事別」を選択できませんのでご注意ください。

2) 収支見込入力 入力階層について

メニュー：[原価集計] - [収支見込入力]

収支見込入力にて工事ごとに月次の追加予想原価を入力し、最終予想原価及び今月消化率を登録します。

[工事登録] - 『基本情報 2』の「収支見込区分」により、追加予想原価を入力する階層が異なります。

<1：工種別を選択時>

「工種別」を選択した場合は、工種ごとに、[工事登録] - 『基本情報 2』の「工種管理区分」で選択した階層で、追加予想原価を入力します。

下図の場合は、「工種管理区分」が「3：種別」のため、[収支見込入力]では種別階層まで明細が表示されます。

工種管理区分 3 種別



No.	名称	当初予算金額	増減予算金額	確定予算金額	発注金額	取極内原価	取極外原価	既原価	発注残高	予算残高	追加予想原価																																								
1	県道15号線道路改良工事	25,482,370	0	25,482,370	20,361,000	15,219,000	0	15,219,000	5,142,000	10,263,370	0																																								
2	直接工事費	25,482,370	0	25,482,370	20,361,000	15,219,000	0	15,219,000	5,142,000	10,263,370	0																																								
3	準備工	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0																																								
4		20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0																																								
5	土工	2,070,000	0	2,070,000	490,000	0	0	0	490,000	2,070,000	0																																								
6	バックホウ掘削精進	590,000	0	590,000	300,000	0	0	0	300,000	590,000	0																																								
7	ブルドーザ掘削押土	480,000	0	480,000	180,000	0	0	0	180,000	480,000	0																																								
8	ダンプトラック運搬	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0																																								
9	残土処理工	338,400	0	338,400	0	0	0	0	0	338,400	0																																								
10	残土処理	338,400	0	338,400	0	0	0	0	0	338,400	0																																								
11	アスファルト舗装工	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0																																								
12	基層工(機械)車道	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0																																								
13	路盤工	497,000	0	497,000	497,000	0	0	0	497,000	497,000	0																																								
14	上層路盤工(歩道)	497,000	0	497,000	497,000	0	0	0	497,000	497,000	0																																								
15	コンクリート工	19,056,970	0	19,056,970	15,884,000	15,219,000	0	15,219,000	665,000	3,837,970	0																																								
16	人力打設	8,019,000	0	8,019,000	5,928,000	5,928,000	0	5,928,000	0	2,091,000	0																																								
17	コンクリートポンプ車打設	10,870,500	0	10,870,500	9,956,000	9,291,000	0	9,291,000	665,000	1,579,500	0																																								
18	養生工	139,500	0	139,500	0	0	0	0	0	139,500	0																																								
19	基礎砕石工	27,970	0	27,970	0	0	0	0	0	27,970	0																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>最終予想原価</th> <th>最終予算残高</th> <th>前月迄消化率(%)</th> <th>今月消化率(%)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>920,000</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>520,000</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>520,000</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>520,000</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>400,000</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>400,000</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>400,000</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												最終予想原価	最終予算残高	前月迄消化率(%)	今月消化率(%)	備考	0	920,000	0.00	0.00		0	520,000	0.00	0.00		0	520,000	0.00	0.00		0	520,000	0.00	0.00		0	400,000	0.00	0.00		0	400,000	0.00	0.00		0	400,000	0.00	0.00	
最終予想原価	最終予算残高	前月迄消化率(%)	今月消化率(%)	備考																																															
0	920,000	0.00	0.00																																																
0	520,000	0.00	0.00																																																
0	520,000	0.00	0.00																																																
0	520,000	0.00	0.00																																																
0	400,000	0.00	0.00																																																
0	400,000	0.00	0.00																																																
0	400,000	0.00	0.00																																																

<2: 工種/注文番号別>

「工種/注文番号別」を選択した場合は、工種及び注文番号ごとに、[工事登録] - 『基本情報 2』の「工種管理区分」で選択した階層で、追加予想原価を入力します。

なお、「工種/注文番号別」を選択時は、注文番号分または取極外の明細で分けて追加予想原価を入力します。詳しくは後述をご確認ください。

No.	名称	注文番号	業者	発注日	当初予算金額	増減予算金額	確定予算金額	発注金額	取極内原価	取極外原価	既原価	発注残高	予算残高	追加予想原価
1	池田町多目的ホール工事				78,396,000	0	78,396,000	13,406,000	0	0	0	13,406,000	78,396,000	0
2	直接工事費				74,110,000	0	74,110,000	9,120,000	0	0	0	9,120,000	74,110,000	0
3	共通仮設工事				640,000	0	640,000	400,000	0	0	0	400,000	640,000	0
4	仮設建物				300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0
5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		28000043-00	海洋リース (株)	20/07/10	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0
7	動力用水光熱費				40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0
8					40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0
9	動力水光熱設備費				200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0
10					200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0
11	養生費				100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0
12					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		28000040-00	(株) 池太組	20/06/10	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0
14					900,000	0	900,000	900,000	0	0	0	900,000	900,000	0

最終予想原価	最終予算残高	前月迄消化率(%)	今月消化率(%)	備考
13,406,000	64,990,000	0.00	0.00	
9,120,000	64,990,000	0.00	0.00	
400,000	240,000	0.00	0.00	
300,000	0	0.00	0.00	
0	0			
300,000	0	0.00	0.00	
0	40,000	0.00	0.00	
0	40,000	0.00	0.00	
0	200,000	0.00	0.00	
0	200,000	0.00	0.00	
100,000	0	0.00	0.00	
0	0			
100,000	0	0.00	0.00	
900,000	2,300,000	0.00	0.00	
0	0			

<3: 要素別>

「要素別」を選択した場合は、[要素内訳一覧登録]の要素ごとに追加予想原価を入力します。

No.	名称	当初予算金額	増減予算金額	確定予算金額	発注金額	取極内原価	取極外原価	既原価	発注残高	予算残高	追加予想原価
1	金沢産業 給排水衛生設備工事	1,243,770	0	1,243,770	406,770	241,770	410,000	651,770	165,000	592,000	0
2	材料費	241,770	0	241,770	241,770	241,770	0	241,770	0	0	0
3	労務費	830,000	0	830,000	0	0	410,000	410,000	0	420,000	0
4	外注費	165,000	0	165,000	165,000	0	0	0	165,000	165,000	0
5	直接経費	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0

最終予想原価	最終予算残高	前月迄消化率(%)	今月消化率(%)	備考
816,770	427,000	52.40	52.40	
241,770	0	0.00	100.00	
410,000	420,000	0.00	49.39	
165,000	0	0.00	0.00	
0	7,000	0.00	0.00	

<4：業者別>

「業者別」を選択した場合は、「予算入力」、「発注入力」、「仕入伝票入力1・2」や「日報入力」などの原価入力で使用した業者ごとに追加予想原価を入力します。

No.	名称	当初予算金額	増減予算金額	確定予算金額	発注金額	取極内原価	取極外原価	既原価	発注残高	予算残高	追加予想原価
1	優秀大教育学部改修仮設電気工事	3,752,350	0	3,752,350	240,000	0	0	0	240,000	3,752,350	0
2	社内原価	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
3	(株)光電気	2,962,350	0	2,962,350	0	0	0	0	0	2,962,350	0
4	西山電工(株)	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0
5	アルミ建材工業	240,000	0	240,000	240,000	0	0	0	240,000	240,000	0
		最終予想原価	最終予算残高	前月迄消化率(%)	今月消化率(%)	備考					
		240,000	3,512,350	0.00	0.00						
		0	300,000	0.00	0.00						
		0	2,962,350	0.00	0.00						
		0	250,000	0.00	0.00						
		240,000	0	0.00	0.00						

<9：工事別>

「工事登録」－『基本情報2』で、「収支見込区分=9：工事別」を選択している場合は、「収支見込管理表」で、追加予想原価を登録します（「収支見込入力」ではデータが表示されません）。

No.	工事	受注日	契約工期(開始)	契約工期(終了)	当初請負金額	当初予算金額	発注金額	取極内原価	取極外原価	既原価	予算残高	発注残高	追加予想請負金額	追加予想原価
1	40010001-00 山田ソーラー工事	20/07/01	20/07/01	21/02/28	10,000,000	7,999,870	2,127,240	1,477,240	240,000	1,717,240	6,282,630	650,000	0	0
2	《 総合計 》				10,000,000	7,999,870	2,127,240	1,477,240	240,000	1,717,240	6,282,630	650,000	0	0
		最終予想原価	予想利益率(%)	出来高率(%)	最終予算残高	入金済金額	未収入金(予想)	備考						
		2,367,240	7.632	0.00	5,632,630	0	11,000,000							
		2,367,240	7.632	0.00	5,632,630	0	11,000,000							

以上